



MISPAS

OFERTA ECONÓMICA



NOMBRE DEL OFERENTE: CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ SRL

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
LOTE 1	REMOZAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL MISPAS, SEDE CENTRAL	UND	1	RD\$ 310,996.99	RD\$ 4,269.98	RD\$ 315,266.97
	TOTAL	UND	1			RD\$ 315,266.97

¹Si aplica.
²Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



Valor total de la oferta en letras: TRECIENTOS QUINCE MIL DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

REYNA SANCHEZ en calidad de GERENTE, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ

SRL

F i r m Reyna Sanchez



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ


Desde 1999

PRESUPUESTO Y ANALISIS DE COSTOS LOTE 1




 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 SALUD PÚBLICA
República Dominicana
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		REMOZAMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL MISPAS, SEDE CENTRAL			
UBICACION DEL PROYECTO		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, SEDE CENTRAL			
PROVINCIA		SANTO DOMINGO, DN			
FECHA DE ELABORACIÓN		14/02/2022			
CONTRATISTA					
		TOTAL GENERAL:			315,266.97
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
I	PRELIMINARES				
1	Desmantelación de plafón existente de PVC y aluminio, para desmonte de muro en sheetrock.	9.43	M²	55.00	518.65
2	Demolición de revestimiento de cerámica de pared.	3.97	M²	250.00	991.90
3	Desmonte muro de vidrio flotante, incluye movilización a centro de acopio. (15.20 M²)	1.00	P.A.	1,253.00	1,253.00
4	Desmantelación de muros en sheetrock, incluye movilización interna.	11.01	M²	182.50	2,009.33
5	Desmonte de fregadero sencillo, incluye movilización a centro de acopio.	1.00	UD.	177.00	177.00
6	Desmonte de tope en cocina, incluye movilización a centro de acopio. (4.22 m²)	45.41	UD.	160.30	7,278.77
7	Desmonte de puertas existentes en polimetálico, incluye movilización a centro de acopio.	1.00	UD.	300.00	300.00
8	Desmonte de accesorios eléctricos existentes, incluye movilización interna.	1.00	UD.	1,970.00	1,970.00
9	Bote de escombros demolidos, incluye movilización interna.	2.48	M³	767.00	1,901.57
	SUB-TOTAL				16,400.22
II	CONSTRUCCION DE MUROS				
1	Suministro y colocación de muros en DensGlass doble cara con terminación lisa a base de mortero de pañete (cemento), incluye dintel de puerta. H=2.80 m	16.47	M²	4,262.55	70,204.14
	SUB-TOTAL				70,204.14
III	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
1	Suministro y colocación salida de interruptor sencillo completa en tubería PVC de 1/2".	1.00	UD.		
	SUB-TOTAL				



IV PUERTAS					
1	Suministro e instalación puerta en polimetálico para área de cocina de 0.95m x 2.10m, incluye llavín tipo palanca de buena calidad.	1.00	UD.	8,900.00	8,900.00
SUB-TOTAL					8,900.00
V MISCELANEOS					
1	Suministro e instalación de plafón de láminas de PVC y aluminio 2" x 4"	9.43	M²	1,184.00	11,165.12
2	Suministro y colocación de zócalos en porcelanato español de primera.	12.34	M	381.04	4,702.03
3	Suministro y colocación de cerámica importada para cocina de 0.20 m x 0.20 m.	4.00	M²	1,558.02	6,232.08
3	Suministro e instalación de tope de granito natural, incluye zócalos de 10cm y soporte de angular de 2" x 1/4" de HN	27.70	P²	1,347.00	37,306.84
4	Suministro e instalación de gabinete de piso en andiroba con h=0.90m, incluye tiradores de cromo y pintura.	9.97	P.L.	4,516.00	45,024.52
5	Suministro y colocación de fregadero sencillo en acero inoxidable color niquelado de 25" x 22" x 7" con mezcladora monomando de acero inoxidable satinado y boquilla de metal, en salidas nuevas de agua potable y residual. Incluye kit y misceláneos de instalación.	1.00	UD.	19,419.28	19,419.28
6	Suministro y aplicación de pintura satinada de calidad superior, h=2.60m, dos capas.	69.51	M²	185.77	12,912.87
7	Limpieza continua y final.	1.00	P.A.	1,500.00	1,500.00
8	Movilización interna de materiales	1.00	P.A.	1,500.00	1,500.00
SUB-TOTAL					139,762.74
SUB-TOTAL					237,221.20
VI GASTOS INDIRECTOS					
1	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%			23,722.12
2	ITBIS sobre dirección Técnica y Responsabilidad	18.00%			4,269.98
3	Gastos Administrativos	3.00%			7,116.64
4	Seguro y fianza	4.50%			10,674.95
5	Transporte	1.50%			3,558.32
6	Supervisión	5.00%			11,861.06
7	Imprevisto	5.00%			11,861.06
8	Pensión y Jubilaciones	1.00%			2,372.21
9	CODIA	0.10%			237.22
10	Seguridad en Obra (Reglamento 522-06) Seguridad y Salud en Obra	1.00%			2,372.21
SUB-TOTAL					57,540.77
TOTAL GENERAL					294,761.97



Desmantelación de plafón existente de PVC y aluminio, para desmonte de muro en sheetrock.							
				RD\$55.00	RD\$0.00	RD\$55.00	

Volumen Análisis	1.00	M2				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	M2	RD\$55.00	RD\$0.00	RD\$55.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$55.00	RD\$0.00	RD\$55.00

Demolición de revestimiento de cerámica de pared.							
				RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$250.00	

Volumen Análisis	1.00	M2				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	M2	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$0.00	
Total/UND			RD\$0.00		RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$250.00

Desmonte muro de vidrio flotante, incluye movilización a centro de acopio. (15.20 MP)							
				RD\$1,100.00	RD\$153.00	RD\$1,253.00	

Volumen Análisis	1.00	PA				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	PA	RD\$850.00	RD\$153.00	RD\$850.00	RD\$153.00	
Movilización	1.00	PA	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,100.00	RD\$153.00	RD\$1,253.00

Desmantelación de muros en sheetrock, incluye movilización interna.							
				RD\$160.00	RD\$22.50	RD\$182.50	

Volumen Análisis	1.00	M2				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	M2	RD\$125.00	RD\$22.50	RD\$125.00	RD\$22.50	
Movilización	1.00	M2	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$160.00	RD\$22.50	RD\$182.50

Desmonte de fregadero sencillo, incluye movilización a centro de acopio.							
				RD\$150.00	RD\$27.00	RD\$177.00	

Volumen Análisis	1.00	UD				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	UD	RD\$150.00	RD\$27.00	RD\$150.00	RD\$27.00	
Movilización	1.00	UD		RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$150.00	RD\$27.00	RD\$177.00

Desmonte de tope en cocina, incluye movilización a centro de acopio. (4.22 m²)							
				RD\$145.00	RD\$15.30	RD\$160.30	

Volumen Análisis	1.00	UD				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	UD	RD\$85.00	RD\$15.30	RD\$85.00	RD\$15.30	
Movilización	1.00	UD	RD\$60.00	RD\$0.00	RD\$60.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$145.00	RD\$15.30	RD\$160.30

Desmonte de puertas existentes en polimetálico, incluye movilización a centro de acopio.							
				RD\$300.00	RD\$0.00	RD\$300.00	

Volumen Análisis	1.00	UD				ITBIS	
Materiales y Equipos							
mo	1.00	UD	RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$200.00	RD\$0.00	
Movilización	1.00	UD	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$300.00	RD\$0.00	RD\$300.00



Desmonte de accesorios eléctricos existentes, incluye movilización interna.							
					RD\$1,700.00	RD\$270.00	RD\$1,970.00

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UD				ITBIS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
ma	1.00	UD	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	
Movilización	1.00	UD	RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$200.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,700.00	RD\$270.00	RD\$1,970.00

Note de escombros demolidos, incluye movilización interna.							
					RD\$650.00	RD\$117.00	RD\$767.00

<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M3				ITBIS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
ma	1.00	M3	RD\$650.00	RD\$117.00	RD\$650.00	RD\$117.00	
Total/UND					RD\$650.00	RD\$117.00	RD\$767.00

PAREDES EN DEGLASS							
	1.00	M2			RD\$4,058.45	RD\$204.30	RD\$4,262.55

Paredes en DEGLASS

<i>Volumen Análisis</i>	35.84	M2				ITBIS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
Planchas denglass 1/2x4x	60.00	UND	RD\$1,850.00	RD\$78.94	RD\$11,000.00	RD\$4,736.40	
Parales - Studs 2-1/2" x 10	39.00	UND	RD\$200.00	RD\$23.68	RD\$7,800.00	RD\$923.52	
Durmientes - Tracks 2-1/2"	13.00	UND	RD\$150.00	RD\$20.70	RD\$1,950.00	RD\$269.10	
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$125.00	RD\$21.05	RD\$250.00	RD\$42.10	
Cementin	4.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$208.76	RD\$6,000.00	RD\$835.04	
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$380.08	RD\$68.41	RD\$380.08	RD\$68.41	
Fulminantes - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$311.86	RD\$56.13	RD\$311.86	RD\$56.13	
Tornillos 6x 1-1/4" LBS293	3.00	LB	RD\$210.00	RD\$28.07	RD\$630.00	RD\$84.21	
Tornillos 7x 7/16" LBS354	2.00	LB	RD\$215.00	RD\$31.58	RD\$430.00	RD\$63.16	
Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$110.00	RD\$15.79	RD\$1,650.00	RD\$236.85	
Mano de obra							
Mano de obra	35.84	M2	RD\$420.00	RD\$0.00	RD\$15,052.80	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$145,454.74	RD\$7,314.92	RD\$152,769.66

INTERRUPTOR SENCILLO							
	1.00	UND			RD\$1,831.48	RD\$122.62	RD\$1,954.10

<i>Interruptor Sencillo</i>							
<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND				ITBIS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
Tubo 1/2"x19" PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$104.24	RD\$18.76	RD\$119.88	RD\$21.57	
Caja rectangular 1/2"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$8.56	RD\$1.54	RD\$342.40	RD\$61.60	
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$143.22	RD\$25.78	RD\$143.22	RD\$25.78	
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$12.71	RD\$2.29	RD\$12.71	RD\$2.29	
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$16.95	RD\$3.05	
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$628.81	RD\$113.19	RD\$7.85	RD\$1.41	
Mano de obra							
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$0.00	
Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$650.00	RD\$0.00	RD\$650.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,831.48	RD\$122.62	RD\$1,954.10





Suministro e instalación de tope de granito natural, incluye zócalos de 10cm y y soporte de angular de 2" x 1/4" de HN			RD\$1,212.00	RD\$135.00	RD\$1,347.00
--	--	--	--------------	------------	--------------

Volumen Análisis	1.00	P2				MTLS
Materiales y Equipos						
tope de granito	100	P2	RD\$750.00	RD\$135.00	RD\$1,000.00	RD\$135.00
Angular de 2x1/4	100	P2	RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$200.00	RD\$0.00
mo	100	P2	RD\$12.00	RD\$0.00	RD\$12.00	RD\$0.00
Total/UND				RD\$1,212.00	RD\$135.00	RD\$1,347.00

Suministro e instalación de gabinete de piso en andiroba con h=0.90m, incluye tiradores de cromo y pintura.			RD\$4,012.00	RD\$504.00	RD\$4,516.00
---	--	--	--------------	------------	--------------

Volumen Análisis	100	PL				MTLS
Materiales y Equipos						
Madera	100	PL	RD\$2,800.00	RD\$504.00	RD\$2,800.00	RD\$504.00
Materiales y Equipos	100	PL	RD\$1,200.00	RD\$0.00	RD\$1,200.00	RD\$0.00
mo	100	PL	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$12.00	RD\$0.00
Total/UND				RD\$4,012.00	RD\$504.00	RD\$4,516.00

FREGADERO ACERO INOX. SENCILLO + SALIDAS			100	UND	RD\$17,563.29	RD\$1,855.99	RD\$19,419.28
--	--	--	-----	-----	---------------	--------------	---------------

Fregadero Acero
Inoxidable sencillo +
salidas

Volumen Análisis	100	UND				MTLS
Materiales y Equipos						
Niple Cromado 1/2" x 3"	200	UND	RD\$55.00	RD\$7.48	RD\$110.00	RD\$14.96
Cubrefalta cromado 1/2"	200	UND	RD\$25.00	RD\$2.90	RD\$50.00	RD\$5.80
Llave Angular 1/2" a 3/8"	200	UND	RD\$135.00	RD\$26.24	RD\$270.00	RD\$52.48
Manguera flexible fregader	200	UND	RD\$216.10	RD\$38.90	RD\$432.20	RD\$77.80
Fregadero Acero Inox. senc	100	UND	RD\$3,000.00	RD\$197.54	RD\$3,000.00	RD\$197.54
Mezcladora para fregadero	100	UND	RD\$6,233.90	RD\$1,122.10	RD\$6,233.90	RD\$1,122.10
Boquilla para fregadero cro	100	UND	RD\$500.00	RD\$36.46	RD\$500.00	RD\$36.46
Cola Extensora 1-1/4" PVC	100	UND	RD\$35.00	RD\$3.65	RD\$35.00	RD\$3.65
Sifón 1-1/4" PVC	100	UND	RD\$150.00	RD\$18.22	RD\$150.00	RD\$18.22
Desaguesencillo para frega	100	UND	RD\$150.00	RD\$16.78	RD\$150.00	RD\$16.78
Reducción 2" a 1-1/4" PVC	100	UND	RD\$50.00	RD\$4.50	RD\$50.00	RD\$4.50
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,000.00	RD\$140.34	RD\$50.00	RD\$7.02
Teflón	0.25	UND	RD\$25.00	RD\$3.36	RD\$6.25	RD\$0.84
Silicón antihongos fijación f	100	UND	RD\$239.40	RD\$43.09	RD\$239.40	RD\$43.09
Salida Agua Potable 1/2" Pc	200	UND	RD\$1,631.37	RD\$85.39	RD\$3,262.74	RD\$170.78
Salida Sanitaria A.N. 2" Adm	100	UND	RD\$1,523.80	RD\$83.96	RD\$1,523.80	RD\$83.96
Mano de obra						
Mano de Obra Instalación f	100	UND	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00
Total/UND				RD\$17,563.29	RD\$1,855.99	RD\$19,419.28



PINTURA SATINADA							
INTERIOR/EXTERIOR	1.00	M2			RD\$169.91	RD\$15.86	RD\$185.77
Pintura int/ext							
Volumen Análisis	1.00	M2				ITBS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,050.00	RD\$198.30	RD\$84.00	RD\$15.86	
<i>Mano de Obra</i>							
Preparación de superficie	1.00	M2	RD\$54.26	RD\$0.00	RD\$54.26	RD\$0.00	
Desperdicios, retoques y l	1.00	PA	RD\$31.65	RD\$0.00	RD\$31.65	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$169.91	RD\$15.86	RD\$185.77

Limpieza continua y final.					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
-----------------------------------	--	--	--	--	--------------	----------	--------------

Volumen Análisis	1.00	PA				ITBS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
no	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00

Movilización interna de materiales					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
---	--	--	--	--	--------------	----------	--------------

Volumen Análisis	1.00	PA				ITBS	
<i>Materiales y Equipos</i>							
no	1.00	PA	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	
Total/UND					RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00

