



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

CONTRATACION DE SERVICIO PARA DESMANTELAR E INSTALAR 2 UNIDADES DE CUARTOS FRIOS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI)

Descripción

Condiciones del Espacio Físico Actual:

1. Actualmente se encuentran instalados dos unidades cuyo estado físico no es apto para seguir almacenado material biológico.

• Es Obligatorio Realizar Visita de Levantamiento acompañado de un personal del MISPAS que las valide.

Especificaciones técnicas del servicio solicitado:

1. Desmantelar las unidades existentes de forma gradual, dígase una a la vez y así mismo iniciar la instalación de las nuevas unidades.
2. Acondicionar el área antes del inicio de la instalación de las nuevas unidades. Limpieza profunda de residuos y escombros y pintar áreas afectadas.
3. Disponer de un personal para trabajar en horarios diurnos y nocturnos para agilizar y aminorar el tiempo de instalación.
4. Demostrar experiencia en el área con un mínimo de dos recomendaciones de trabajos similares.
5. Suministrar si así fuera necesario materiales faltantes para la instalación que no se encuentren en los empaques de las nuevas unidades, presentando y demostrando la solicitud de dichos materiales a un personal calificado del MISPAS.


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Programa Ampliado de Inmunización

Información de los equipos a Instalar:

Bally Pre-Diseñado Pre-Fabricado 2 Unidad

Enfriador/Congelador De Temperatura Dual Para Usar Interiores

* Especificaciones Por Cámara De Frío:

- Medidas: 16'-4 1/2" (Largo) X 11'-7" (Ancho) X 10'-6" (Alto)
- Medidas En Metros: 4.99M (Largo) X 3.531 M (Ancho) X 3.20 M (Altura)
- Rango De Temperatura: -25 A 2 C / -13.0 A 36.6 F
- Marca: Bally/Bmil
- Material De Paredes/ Cielo Raso: Galvalume
- Material Del Piso: 125" De Banda De Diamante (Base De Acero Galvanizado Calibre 24)
- Grosor/Aislante De Paneles: Poliuretano De 4"
- Una Puerta Con Bisagras De 36"W X 78"H Acabado En Acero Inoxidable Panel De 46" Con Placa De Zapato De 36" De Alto Interior/Exterior
- Una Cortina De Tira De Pvc Para Abertura De Puerta De 36"
- Una Rampa Interior, Acero Inoxidable
- Luces Ocho 48" Led Kason 1810

-Estante Incluye: Seis (6)

- Estantería De Alambre Metro De Epóxico De 4 Niveles De 21" De Profundidad X 60" De Largo, Postes De 63" De Alto Dos (2)
- Estantería De Alambre Metro De Epóxico De 4 Niveles De 21" De Profundidad X 48" De Largo, Postes De 63" De Alto Uno (1)
- Estantería Epoxy De Alambre Metro De 4 Niveles De 21" De Profundidad X 42" De Largo, Postes De 63" De Alto

Sistema De Refrigeración:

-Sistema De Refrigeración Redundante. Incluye: Dos Unidades Condensadoras Beza035L8-Ht3D / Voltaje: 208V 60Hz Dos Unidades Evaporadoras Blp314Le-S2D (3 Ventiladores)/ Voltaje: 208V 60Hz*Los Evaporadores Son De Perfil Bajo, Descongelación Eléctrica Con Soleline Valeno Líquido Instalado De Fábrica, Válvula De Expansión Electrónica Y Controlador Electrónico Smartvap+.

Controles Y Monitoreo De Refrigeración:

- Controlador Smartvap+ Incluido En Todos Los Evaporadores
- One Edge Manager.
- Em Plus (Tablero En Línea Para Controladores Smartvap + Y Sensores De Habitación/ Datos En Tiempo Real Y Notificación De Alarmas Por Correo Electrónico/ Sirve Como Modbus / Pasarela Backnet Para Interfaz Con Sistema De Construcción)
- Pantalla Combinada Ke2
- Una Para Enfriador Y Otra Para Congelador

VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA
Programa Ampliado de Inmunización

Equipos 2 Kit

- Dos (2)– Compresor, Copeland Modelo Zf11 K4E-Pfv; Uno (1) Por Walk-In, Dos (2) En Total.
- Dos (2)– Motor Del Ventilador De Condensación Y Aspas Del Ventilador; Uno (1) Por Walk-In, Dos (2) En Total.
- Dos (2)– Motor Del Ventilador Del Evaporador Y Aspas Del Ventilador; Uno (1) Por Walk-In, Dos (2) En Total.

Accesorios De Instalación 2 Kit

Refrigerante Hfc 404A* (Requiere Documentos De Envío De Hazmat Y Empaque Especial)

- Tubería De Refrigeración De Cobre Acr
- Conexiones De Cobre Y Soldadura
- Aislamiento De Tubería De Pared De 1"
- Tubería De Línea De Drenaje De Pvc, Aislamiento Y Cable Calefactor
- Unistrut Y Cush-A-Clamps

Los Accesorios Son Para Dos (2) Cámaras Con Dos (2) Sistemas Por Cámara, Un Total De Cuatro (4) Sistemas Con Carreras De 15 Metros


Firma y Sello